

Schwerpunkte der Datenpflege bis Juli 2026

Alle überarbeiteten Leistungsbereiche

In allen nachfolgend aufgeführten Leistungsbereichen wurden grundsätzlich folgende Änderungen und Ergänzungen vorgenommen:

- Anpassung der Preise an die wirtschaftliche Entwicklung
- redaktionelle Überarbeitung der Leistungstexte
- Korrekturen von Leistungstexten
- Anpassung der Leistungstexte an die aktuelle Normung, technischen Richtlinien und Regelwerke

LB 606 Entwässerungskanalarbeiten

LB 615 Verkehrswegebauarbeiten

LB 631 Betonarbeiten

Der Hauptausschuss Hochbau im DVA hat beschlossen, dass der Verweis der DIN EN 206 aus allen ATV-Dokumenten gelöscht werden muss.

Daher wurde die DIN EN 206 in den Leistungsbereichen 606, 615 und 631 gestrichen und durch die DIN 1045-2 ersetzt. Die DIN 1045-2 „Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton - Teil 2: Beton“ hat viele Inhalte der DIN EN 206 übernommen und ergänzt; die Anwendung ist durch die Veröffentlichung in der MVVTB bindend.

Neu aufgenommen:

- Standardbeschreibung zu Betonfachgesprächen

LB 608 Dränarbeiten

Der Abschnitt „Rohrleitungen“ wurde vollständig neu strukturiert und nach Rohrtypen gegliedert. Die Aufnahmepositionen wurden in einem eigenen Abschnitt zusammengefasst und an den Anfang des Leistungsbereichs gestellt. Zudem wurden bei den Spül- und Kontrollschächten relevante technische Anpassungen vorgenommen.

LB 621 Dämm- und Brandschutzarbeiten an technischen Anlagen

Das gesamte Preisgefüge wurde überprüft und werkstoffabhängig angepasst. An einigen Stellen wurden die Werte der Wärmeleitfähigkeit korrigiert. Im Abschnitt „Brandschutzarbeiten“ wurden die Positionstexte punktuell redaktionell überarbeitet.

Neu aufgenommen:

- Reinigen der Rohrleitung
- Kälteämmung bei runden Luftleitungen an nicht gedämmter Rohrschelle

LB 634 Zimmer- und Holzbauarbeiten

Die Abbruchpositionen wurden in einem eigenen Abschnitt zusammengefasst und an den Anfang des Leistungsbereichs gestellt. Bretter- und Bohlen wurden normungsspezifisch überarbeitet. Die Holzarten von Fußböden wurden aktualisiert und die Außenwandbekleidungen begrifflich angepasst.

Neu aufgenommen:

- Einheitliche Schutzmaßnahmen

LB 652 Fliesen- und Plattenarbeiten

Die Abbruchpositionen wurden in einem eigenen Abschnitt zusammengefasst und an den Anfang des Leistungsbereichs gestellt. Bei allen Belägen wurde glasiert/unglasiert zusammengefasst, da es dabei keine preislichen Unterschiede gibt.

Neu aufgenommen:

- Einheitliche Schutzmaßnahmen
- Fliesen in Großformaten und entsprechende Sockellängen

LB 655 Tischlerarbeiten

Der chemische Holzschutz wurde analog zum LB 634 Zimmer- und Holzbauarbeiten überarbeitet. Die Bezeichnung bei Türen mit Anforderungen wurde an die aktuelle Normung angepasst und die Positionen zu Balkon-/Terrassenbelägen wurden aktualisiert.

Neu aufgenommen:

- 2-flügelige Türen mit Anforderung
- Holzhandlauf
- Sanitärtrennwandsystem/Toilettentrennwandsysteme inkl. Urinalschamwände
- Oberflächenbehandlung
- Einheitliche Schutzmaßnahmen
- Bohren in Asbest

LB 665 Bodenbelagarbeiten

Es wurden Nachhaltigkeitsaspekte des Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB) 1.1.6 als Zuschlagspositionen integriert.

Neu aufgenommen:

- Einheitliche Schutzmaßnahmen
- Anspachteln von Höhendifferenzen des Untergrundes aus Beton
- Ausgleichen von größeren Unebenheiten
- R 10 Beläge
- Abschnitt „Anforderungen an zertifizierte Gebäude“

Bearbeitungsstände der Leistungsbereiche in den Buchausgaben

Leistungsbereich		Ausgabejahr				
LB Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
600	Erdarbeiten	2022-07	2023-07	2023-07	2023-07	2023-07
606	Entwässerungskanalarbeiten	2020-07	2023-07	2023-07	2023-07	2026-07
607	Druckrohrleitungen außerhalb von Gebäuden	2021-07	2023-07	2023-07	2023-07	2023-07
608	Drän- und Versickerarbeiten	2019-07	2023-07	2023-07	2023-07	2026-07
615	Verkehrswegebauarbeiten	2018-07	2023-07	2024-07	2024-07	2026-07
620	Landschaftsbauarbeiten	2018-07	2023-07	2024-07	2024-07	2024-07
621	Dämm- und Brandschutzarbeiten an technischen Anlagen	2021-07	2023-07	2023-07	2023-07	2026-07
630	Mauerarbeiten	2022-07	2023-07	2023-07	2025-07	2025-07
631	Betonarbeiten	2018-07	2023-07	2023-07	2025-07	2026-07
634	Zimmer- und Holzbauarbeiten	2018-07	2023-07	2023-07	2023-07	2026-07
636	Abdichtungsarbeiten	2022-07	2023-07	2023-07	2023-07	2023-07
638	Dachdeckungsarbeiten	2019-07	2023-07	2023-07	2025-07	2025-07
639	Klempnerarbeiten	2015-07	2023-07	2024-07	2024-07	2024-07
640	Trockenbauarbeiten	2019-07	2023-07	2023-07	2025-07	2025-07
650	Putz- und Stuckarbeiten	2018-07	2023-07	2024-07	2024-07	2024-07
651	Gerüstarbeiten	2021-07	2023-07	2024-07	2024-07	2024-07
652	Fliesen- und Plattenarbeiten	2019-07	2023-07	2023-07	2023-07	2026-07
653	Estricharbeiten	2017-07	2023-07	2023-07	2025-07	2025-07
655	Tischlerarbeiten	2020-07	2023-07	2023-07	2023-07	2026-07
656	Parkett- und Holzpflasterarbeiten	2022-07	2023-07	2023-07	2023-07	2023-07
657	Beschlagarbeiten	2021-07	2023-07	2023-07	2023-07	2023-07
660	Metallbau- und Stahlbauarbeiten	2016-07	2023-07	2023-07	2025-07	2025-07
661	Verglasungsarbeiten	2022-07	2023-07	2023-07	2025-07	2025-07
663	Maler- und Lackierarbeiten - Beschichtungen, Tapezierarbeiten	2021-07	2023-07	2023-07	2023-07	2023-07
665	Bodenbelagarbeiten	2019-07	2023-07	2023-07	2023-07	2026-07
679	Raumluftechnische Anlagen	2022-07	2023-07	2023-07	2023-07	2023-07
680	Heizanlagen und zentrale Wassererwärmungsanlagen	2018-07	2023-07	2023-07	2023-07	2023-07
681	Gas-, Wasser- und Entwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden	2020-07	2023-07	2023-07	2025-07	2025-07
682	Nieder- und Mittelspannungsanlagen mit Nennspannungen bis 36 kV	2020-07	2023-07	2023-07	2025-07	2025-07
684	Blitzschutzanlagen	2019-07	2023-07	2024-07	2024-07	2024-07